

## Le point sur les travaux

QUOI	Où - Pourquoi	Explications complémentaires	Période de réalisation
<b>Traitement de l'eau potable par Ultra Violet (UVc)</b>	Les Gerles à l'entrée des Gorges de Saint-Moirans	Traitement de l'eau avant le 1er abonné au service, traitement automatisé afin de réduire les frais de personnel, traitement sans produit chimique, donc sans goût de chlore. Le calcaire reste ionisé et se dépose donc moins chez les usagers (le taux de calcaire reste le même)	<b>Fin 2018 terminés mi mars 2019</b>
<b>Renforcement du réseau d'eau potable Quartier des Chapelains Nord, raccordement au réseau Haut Service</b>	Chemin de Saint-Jean et chemin de l'Amandier ; renforcement induit par les nouvelles constructions	Le réseau bas-service correspond au premier réservoir créé de Saillans : réservoir bas et le réseau haut service au réservoir haut du Villard : les canalisations haut et bas services passent toutes les 2 par le pont Algoud.	<b>2018 début 2019, revêtement des tranchées terminé fin mai 2019</b>
<b>Changement et augmentation du débit de la conduite d'adduction d'eau de la route de la Gare</b>	Route de la Gare, dans le cadre de la rétrocession de cette voie du département de la Drôme à la commune et pour limiter les pertes d'eau potables sur cette conduite majeure desservant le Sud Ouest de la commune	Pour améliorer globalement le quartier après la rénovation de son éclairage public, maintenant équipé de LED.	<b>Réalisation terminée avant le 15/03/2019. Nouveau revêtement fin mai 2019 et traçages au sol fin juin, réalisés et financés par le département.</b>
<b>Réparations au poste de relevage des eaux usées</b>	La station de relevage des eaux usées de la Zone d'Activité de la Tuilière a vu un afflux de graisses	Cette station de relevage est régulièrement perturbée par l'afflux de graisses, la pompe de relevage a été changée début 2018.	<b>Avril 2019</b>
<b>Réparations diverses début 2019</b>	Rue Docteur Illaire, réfection réseau pluvial, débordant au cours des orages dans la cave d'un particulier.	rue Docteur Illaire : conception devenue inopérante. Fuites : réseau vieillissant et pression supérieure d'avant les travaux de la Grande-Rue.	<b>Début 2019</b>
<b>Schéma Général d'Assainissement et pluvial ; schéma d'adduction d'eau potable</b>	Etude en bureau d'études et sur le terrain, concerne toute la commune. Eau potable : élaboration du schéma directeur. Eaux usées : schéma des systèmes d'assainissement (individuels ou collectifs). Schéma des eaux pluviales	Faire correspondre le PLU avec les assainissements collectifs et individuels, existants et projetés. Programme d'économie d'eau potable (propositions d'actions : mesure des fuites, planification des réfections, évaluation des possibilités d'extension et de renforcement du réseau, ...)	<b>Premiers résultats transmis pour la révision du PLU : juin 2019; schéma directeur des eaux potable avec propositions d'actions, schémas d'assainissement et des eaux pluviales automne 2019</b>
<b>Installation de nouveaux potelets anti-stationnement sur le parvis du Temple</b>	Parvis du Temple	Fabrication spécifique par Pole System ; en raison de l'impossibilité de retrouver le même modèle	<b>Février 2019</b>
<b>Signalisation d'information locale (S.I.L.) 2ème phase</b>	Installation du mobilier (mâts, panneaux, totem, etc...), pour la signalisation piétonne et routière des services privés et publics	Quelques réparations début 2019, projet terminé	<b>Début 2019</b>
<b>Réception des eaux usées aire de camping-cars</b>	Tourtoiron, réception des eaux-usées aire de camping-car. Maintien en état pour l'accueil des camping-caristes à Saillans	En régie et maçonnerie par entreprise	<b>Février 2019</b>
<b>Restauration de l'église Saint-Géraud</b>	Extérieurs Est et Sud de l'église et travaux intérieurs y compris la restauration des décors peints	Travaux condensés en 2 tranches et subventionnés à plus de 80% par la DRAC, la Région et le Département	<b>Travaux 2020-20021</b>
<b>Remise en état du mur de soutènement du passage des Ecoles au-dessus du City-stade</b>	Création de 3 renforts de soutènement, assurant la solidité du mur qui subit une forte pression causée par la pente et les eaux d'infiltration dans un sol particulièrement argileux	Sécurisation du City-stade	<b>Avril 2019</b>
<b>2ème série de composteurs collectifs</b>	POINT I : améliorer le tri des déchets ménagers, les valoriser et réduire lutter contre le réchauffement climatique. La CCCPS a pris en charge 90 % des coûts.	Mise en place de 3 composteurs dont 2 pour le compostage et 1 pour la réception des déchets pour le compostage. Aide d'une association d'accompagnement de référents volontaires sur le compostage (Association Compost et Territoire) fabrication des composteurs (ESAT de Recoubeau Jansac).	<b>Mars 2019</b>

<b>Remise en état du mur Est de la place de la République</b>	Casse due à un accident d'un véhicule sans déclaration. Bord du passage de sortie	Redan effectué afin qu'il n'y ait plus d'accrochage du mur	<b>Juin 2019</b>
<b>Remise en état du mur Nord Ouest du cimetière (le long du chemin des Essarts)</b>	Cimetière de Saillans	Réfection des murs du cimetière, dernière phase	<b>Automne 2019</b>
<b>Suite de la remise en état du chemin des Baux</b>	Chemin des Baux, entre le pont du Rieussec et la première partie pentue et bétonnée (lieu-dit le Pécher/un ancien élevage de poisson et la Maison Verte.	Bi-couche bitumineux	<b>Travaux commandés, en attente des disponibilités de l'entreprise : réalisation en 2019</b>
<b>Remise en état du chemin des Mûriers</b>	Chemin en mauvais état et pentu.	Bi-couche bitumineux, devant limiter le ravinement donc les ornières	<b>Travaux commandés, en attente des disponibilités de l'entreprise : réalisation en 2019</b>
<b>Remise en état, pour la circulation du quartier de la Bourque</b>	Du n° 5 à 45 Nord ronde du Rieussec	Bi-couche bitumineux	<b>Travaux commandés, en attente des disponibilités de l'entreprise : réalisation en 2019</b>
<b>Parking Est Gare de Saillans</b>	Achat à la SNCF début 2019		<b>Achat finalisé fin avril 2019</b>
<b>Parking Est Gare de Saillans</b>	Clôture en treillis soudés entre la voie de chemin de fer et le futur parking		<b>Fin de réalisation prévue fin juin 2019</b>
<b>Mur de soutènement début du chemin de Saint-Jean face au N° 70</b>			<b>Devis signé travaux prévus été 2019</b>
<b>Aménagement parking du Rieussec</b>	Réunion de concertation avec les habitants sur la zone du parking du Rieussec le 4 mars 2017. Choix d'une A.M.O. Assistance à Maîtrise d'ouvrage, la commune gardant la maîtrise d'œuvre Travaux d'aménagement Eclairage du parking et gué du Rieussec	Pour l'aide aux travaux à réaliser, les quantités à définir et le choix de la ou des entreprises; avec comme base le relevé topographique d'un géomètre. Le projet élaboré sera présenté aux habitants fin 2019. Lié avec les travaux d'aménagement du parking, maîtrise d'ouvrage SDED	<b>Été et automne 2019</b>  <b>Début 2020</b>
<b>Installation de barres à vélo</b>	Fossé et autres sites, anneau d'accrochage des vélos mur de la bibliothèque	Demandes récurrentes	<b>Prévu 2019</b>
<b>Installation de nouvelles corbeilles à papiers</b>	Centre bourg	Coller au mieux aux usages de la voie publique (GAP Propreté d'avril 2019)	<b>Prévu 2019</b>
<b>Eclairage des équipements sportifs</b>	Terrains de football et de tennis des Chapelains. Séparation des réseau d'alimentation électriques entre le camping et les équipements sportifs	Devis du SDED	<b>Prévus fin 2019 - début 2020</b>
<b>Maison médicale + centre d'accueil de loisirs</b>	Étapes du chantier : réalisation de la coursive : mai 2019; nouvelle entreprise de plâtrerie, peinture et plafonds (l'attributaire du marché ayant arrêté son activité en mars/ avril 2019).	Livraison fin 2019	<b>Livraison fin 2019</b>
<b>Un nouveau camion de type VL, à benne basculante (vérin hydraulique)</b>	En remplacement de l'ancien défectueux	Ramassage des cartons, travaux de réfection de la voirie, ramassage des feuilles avec l'aspire-feuilles, etc...	<b>Mai 2019</b>